

## **Pytanie 1**

"Dzień dobry

W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu i rozmowy telefonicznej proszę o przesłanie załączników do SIWZ (1-4) w wersji edytowalnej (np w doc)

Ponadto proszę o informację, czy można złożyć ofertę na przetarg na ul. K. Gotowskiego 6 w Bydgoszczy?.

W pkt 15.6) SIWZ jest napisane, że ofertę należy złożyć w kopercie zaadresowanej na ul. Relaksową.

## **Odpowiedź:**

w załączeniu przesyłam załączniki do SWZ w wersji edytowalnej:

2\_Zał\_do\_SWZ\_ROD\_polana.docx. Od jutra na naszej stronie też będą w tej wersji.

Ponadto informuję, że przygotowaną ofertę **należy złożyć** w kopercie zaadresowanej na "Rodzinny Ogród Działkowy "POLANA" w Bydgoszczy, ul. Relaksowa, 85-438 Bydgoszcz"

na adres:

**Biuro ROD "POLANA"**

**ul. K. Gotowskiego 6 lok. 33**

**85-030 Bydgoszcz**

**(budynek NOT).**

Mówi o tym pkt 16 SWZ - Miejsce i termin składania ofert

1) Ofertę należy przesłać na adres do korespondencji Zamawiającego wskazany w punkcie 1 specyfikacji.

## **Pytanie 2**

"Po analizie dokumentacji wynika że przy budowie kanalizacji sanitarnej przy studni Si1, Si7, Si9 będzie konieczność rozbiórki i odtworzenia nawierzchni asfaltowej.

W załączonej dokumentacji brak jest na ten temat informacji.

Czy posiadają Państwo decyzję zarządy drogi (Łanowa, Goździkowa, działka 38/3 - w jaki sposób ją odbudować? (Z jakich warstw i grubości?).

W jaki sposób również należy odbudować nawierzchnię gruntową w pozostałych ulicach?

## **Odpowiedź:**

1. Wszystkie projektowane studzienki znajdują się na terenie ROD 'Polana'.

2. ROD "Polana" jest więc zarządcą drogi - alejki działkowej : Łanowa, Goździkowa, itp oraz działki 38/3.

3. W Projekcie Technicznym (zał. nr 5) na stronie 15 jest zawarta decyzja PM Bydgoszcz podpisana przez z-cę dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy zezwalająca w pkt 1. Inwestorowi na zlokalizowanie w pasie drogowym ul. Relaksowej i ul. Olimpijskiej przyłączy kanalizacji

sanitarnej. W punkcie 2 tej decyzji jest zapis, że działka 38/3 zlokalizowana jest poza pasem drogowym w zarządzie ZDMiKP.

4. W specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 4 do SWZ) na stronie 13 wiersz 4 i 5 od góry strony jest zapis:

"Nawierzchnie dróg po wykonanych robotach ziemnych przy realizacji inwestycji należy przywrócić do stanu pierwotnego. "

Więcej informacji w zakresie alejek ROD nie posiada. Ogród powstał ponad 40 lat temu. Infrastruktura była wówczas wykonywana w czynach społecznych zakładów pracy zakładających ogród, więc materiały były różne. W międzyczasie alejki były wielokrotnie równane ciężkim sprzętem a dziury były zasypywane różnymi posiadanymi materiałami.

Dodatkowo informuję, że w załączonym projekcie umowy w § 1 ust. 2 jest zapis : "Wykonawca zapoznał się z terenem robót, opisem przedmiotu zamówienia (STWiORB) oraz SWZ i uznaje je za wystarczające do realizacji przedmiotu zamówienia .... "

### **Pytanie 3:**

W schemacie studni kanalizacyjnej uwagi odnośnie wysokości kręgów wynoszą 30 cm lub 60 cm. Czy dopuszczalna jest zmiana dotycząca studni betonowych kręgi 1000/500 lub 1000/1000?

### **Odpowiedź:**

Wysokość kręgów należy dopasować do wysokości studni kanalizacyjnych. Na rys. S7 podane są rzędne studni kanalizacyjnych, które wynoszą od 1,83 m do 4,70 m.

Więc może trzeba będzie wykorzystać studnie 1000/1000, 1000/500 oraz 1000/300 i 1000/600 aby uzyskać wymagane wysokości. Im większa wysokość kręgu, tym mniej połączeń do uszczelnienia.

### **Pytanie 4:**

Czy przedstawiając referencje o wykonanych robotach kanalizacji deszczowej w ostatnich 3 latach o wartości min. 180 tys. będziemy kwalifikować się w postępowaniu ?

### **Odpowiedź:**

Tak, o ile była to kanalizacja z rur o średnicy min. 200 mm.